

**Назив наручиоца: Висока школа струковних студија за васпитаче**

Адреса: Добропољска број 5, 15000 Шабац

Број: 567

Дана: 20.7.2018. године

**На основу члана 63, став 1 Закона о јавним набавкама, Наручилац врши ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАВКУ РАДОВА ЈНМВ 01Р/2018 Набавка фасадерских радова-израда демит фасаде (прва фаза)**

**1)Због техничких (словних) грешака у називу Поглавља 2 назив Поглавља 2. Мења се и гласи:**

**2. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.**

**2) У ПОГЛАВЉУ 2. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. У ТАЧКИ 2.5 ПРЕДМЕР РАДОВА, редни број позиције 1.1 мења се врста и опис радова и гласи:**

Ред. број	ВРСТА И ОПИС РАДОВА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛИЧИНА
1.1	<p>Набавка материјала и израда демит фасаде од стиропора д=10 цм, 17 грама, са завршном акрилном фасадом. Стиропор лепити по ободу плоче и на три места у средини табле. Преко стиропора прво нанети слој лепка од 2-2,5 мм у који благо утиснути мрежицу од стакленог воала, након тога поставити типлове 2,5/м2, бандажирати их мрежицом и преко свега тога пресвући слој лепка дебљине 2-2,5 мм. Након сушења лепка површине премазати подлогом и нанети завршну фасаду. Обавезно постављање почетне и ивичних лајсни. За сваку фазу рада потребна је верификација надзора. Обрачун по м2 са скелом</p>	М2	1.478,93

**3) У Поглављу 5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА мења се тачка 5.2 и гласи:**

5.2. Две или више понуда са истом понуђеном ценом

У случају да два или више понуђача понуде идентичне укупне цене, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке. У случају истог понуђеног рока испоруке, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важности понуде.

**4) У ПОГЛАВЉУ 6. ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ у обрасцу 6.4 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, позиција под редним бројем 1.1 мења се врста и опис радова и гласи:**

Ред. број	ВРСТА И ОПИС РАДОВА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛИЧИНА	ЈЕД. ЦЕНА без ПДВ	УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ
1.1	Набавка материјала и израда демит фасаде од стиропора д=10 цм, 17 грама, са завршном акрилном фасадом. Стиропор лепити по ободу плоче и на три места у средини табле. Преко стиропора прво нанети слој лепка од 2-2,5 мм у који благо утиснути мрежицу од стакленог воала, након тога поставити типлове 2,5/м2, бандажирати их мрежицом и преко свега тога пресвући слој лепка дебљине 2-2,5 мм. Након сушења лепка површине премазати подлогом и нанети завршну фасаду. Обавезно постављање почетне и ивичних лајсни. За сваку фазу рада потребна је верификација надзора. Обрачун по м2 са скелом	М2	1.478,93		

**5) У Поглављу 8. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ у тачки 8.11 ЦЕНА бришу се ставови 4 и 6.**

**6) У осталом делу конкурса документација остаје непромењена.**

**7) У прилогу, у продужетку су измењене стране 5 од 46, 6 од 46, 7 од 46, 12 од 46, 18 од 46, 19 од 46, 20 од 46 и 36 од 46. Потребно је извршити замену приложених страна у конкурсној документацији.**

**Комисија за јавну набавку број ЈНМВ 01Р/2018**





се утискује мрежица од стакленог воала са најмање 10 цм преклопа. Мрежица се утискује у свеж лепак максимално 0,5 мм. Следећи дан се наноси још један слој лепка дебљине 2-2,5 мм. После потребног времена сушења и уз одговарајуће временске услове врши се наношење подлоге и декоративног малтера, као завршне фасаде. Код прераног наношења завршног слоја малтера постоји опасност од настајања флека.

- Обрачун изведених радова се врши према "техничким условима за извођење завршних радова у грађевинарству", тако што ће се стварне квалитетно изведене површине рачунати према стварно изведеним м2. Сви елементи на фасади (упусти, испусти, траке, венци, солбанци, брисолеи, међупрозорски ступци, греде, пиластери, нутне и сл.), обрачунавају се у м1 и претварају у м2 према следећој табели:
 

а. развијене ширине до 12 цм	за 1,00м 0,35м2
б. развијене ширине од 12 до 18цм	за 1,00м 0,50м2
ц. развијене ширине од 18 до 25цм	за 1,00м 0,75м2
д. развијене ширине од 25 до 50цм	за 1,00м 1,00м2
е. развијене ширине од 50 до 75цм	за 1,00м 1,25м2
ф. развијене ширине од 75 до 100цм	за 1,00м 1,50м2
г. развијене ширине од 100 до 125цм	за 1,00м 1,75м2
х. развијене ширине од 125 до 150цм	за 1,00м 2,00м2
и. спојнице-нутне ширине до 5цм	за 1,00м 0,25м2

Ово прерачунавање важи за профиле са 4 ивице. Уколико има више ивица, додаје се за сваку ивицу 20%, а највише 40% од горњих вредности. Свака кривина рачуна се исто као и ивица. За све елементе који се развијају обрачунава се и сучељавање, с тим што се за свако укрштање елемената који се развијају додаје одговарајућа развијена површина према предњој скали. За елементе који се увлаче само са једне стране или се завршавају на углу фасаде, додаје се 1/2 одговарајуће развијене површине према предњој скали.

У свакој позицији предмера и предрачуна урачунати су набавка, транспорт и уградња на објекту свег потребног материјала и опреме потребне за израду комплетних позиција, потребна бушења и крпљења зидова, чишћење отпадака и одвоз ван градилишта.

## 2.5. ПРЕДМЕР РАДОВА

Ред. број	ВРСТА И ОПИС РАДОВА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛИЧИНА
1.1	Набавка материјала и израда демит фасаде од стиропора д=10 цм, 17 грама са завршном акрилном фасадом. Стиропор лепити по ободу плоче и на три места у средини табле. Преко стиропора прво нанети слој лепка од 2-2,5 мм у који благо утиснути мрежицу од стакленог воала, након тога поставити типлове 2,5/м2, бандажирати их мрежицом и преко свега тога пресвући слој лепка дебљине 2-2,5 мм.	М2	1.478,93

	Након сушења лепка површине премазати подлогом и нанети завршну фасаду. Обавезно постављање почетне и ивичних лајсни. За сваку фазу рада потребна је верификација надзора. Обрачун по м2 са скелом		
1.2	Пажљива демонтажа и поновна монтажа олучних вертикала са евентуалном преправком Обрачун по м1.	М1	173,10
1.3	Пажљива демонтажа клима уређаја са носачима као и поновно монтирање на новоизрађену фасаду. Обрачун по ком.	ком	14
1.4	Пажљива демонтажа камера са носачима као и поновно монтирање на новоизрађену фасаду. Обрачун по ком.	ком	3
1.5	Пажљива демонтажа звона са носачима као и поновно монтирање на новоизрађену фасаду. Обрачун по комаду	ком	1
1.6	Пажљива демонтажа антена са носачима као и поновно монтирање на новоизрађену фасаду. Обрачун по комаду	ком	1
1.7	Пажљива демонтажа звучника са носачима као и поновно монтирање на новоизрађену фасаду. Обрачун по комаду	ком	1
1.8	Пажљива демонтажа кутије аларма са носачима као и поновно монтирање на новоизрађену фасаду. Обрачун по комаду	ком	1
1.9	Пажљива демонтажа лимених табли, украсног сата и носача заставе, као и поновно монтирање на новоизрађену фасаду Обрачун по ком	ком	3
1.10	Заштита вентилационих канала од фасадерских радова и фарбање истих по завршетку фасадерских радова Обрачун по комаду	ком	4

1.11	Демонтажа постојећих солбанака и депоновање у кругу градилишта Обрачун по комаду	ком	120
1.12	Набавка материјала, израда и уградња солбанака од поцинкованог бојеног лима у силвер боји, РШ до 50 цм Обрачун по м1	М1	143,40

Евентуални вишкови не могу бити већи од 10% вредности уговора.











## 5. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

### 5.1. Критеријум и елементи критеријума за оцену понуда

Одлука о додели уговора за предметну јавну набавку, донеће се применом критеријума „најнижа понуђена цена“.

### 5.2. Две или више понуда са истом понуђеном ценом

У случају да два или више понуђача понуде идентичне укупне цене, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке. У случају истог понуђеног рока испоруке, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важности понуде.













#### 6.4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

понуда број.....од.....  
за јавну набавку мале вредности ЈНМНВ 01Р/2018

израда демит фасаде (прва фаза)

Ред. број	ВРСТА И ОПИС РАДОВА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛИЧИНА	ЈЕД. ЦЕНА без ПДВ	УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ
1.1	Набавка материјала и израда демит фасаде од стиропора д=10 цм, 17 грама. са завршном акрилном фасадом. Стиропор лепити по ободу плоче и на три места у средини табле. Преко стиропора прво нанети слој лепка од 2-2,5 мм у који благо утиснути мрежицу од стакленог воала, након тога поставити типлове 2,5/м2, бандажирати их мрежицом и преко свега тога пресвући слој лепка дебљине 2-2,5 мм. Након сушења лепка површине премазати подлогом и нанети завршну фасаду. Обавезно постављање почетне и ивичних лајсни. За сваку фазу рада потребна је верификација надзора. Обрачун по м2 са скелом	М2	1.478,93		
1.2	Пажљива демонтажа и поновна монтажа олучних вертикала са евентуалном преправком Обрачун по м1.	М1	173,10		
1.3	Пажљива демонтажа клима уређаја са носачима као и поновно монтирање на новоизрађену фасаду. Обрачун по ком.	КОМ	14		
1.4	Пажљива демонтажа камера са носачима као и поновно монтирање на новоизрађену фасаду. Обрачун по ком.	КОМ	3		
1.5	Пажљива демонтажа звона са носачима као и поновно монтирање на новоизрађену фасаду. Обрачун по комаду	КОМ	1		
1.6	Пажљива демонтажа антена са носачима као и поновно монтирање на новоизрађену фасаду. Обрачун по комаду	КОМ	1		

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности: ЈНМНВ 01Р/2018

1.7	Пажљива демонтажа звучника са носачима као и поновно монтирање на новоизрађену фасаду. Обрачун по комаду	КОМ	1		
1.8	Пажљива демонтажа кутије аларма са носачима као и поновно монтирање на новоизрађену фасаду. Обрачун по комаду	КОМ	1		
1.9	Пажљива демонтажа лимених табли, украсног сата и носача заставе, као и поновно монтирање на новоизрађену фасаду Обрачун по ком	КОМ	3		
1.10	Заштита вентилационих канала од фасадерских радова и фарбање истих по завршетку фасадерских радова Обрачун по комаду	КОМ	4		
1.11	Демонтажа постојећих солбанака и депоновање у кругу градилишта Обрачун по комаду	КОМ	120		
1.12	Набавка материјала, израда и уградња солбанака од поцинкованог бојеног лима у силвер боји, РШ до 50 цм Обрачун по м1	М1		143,40	
<b>УКУПНО БЕЗ ПДВ</b>					

Укупно ПДВ.....динара

Укупна цена са ПДВ-ом.....динара

Рок за завршетак радова: \_\_\_\_\_ (не дужи од 30 календарских дана)

Рок плаћања: по моделу уговора.

Рок важења понуде: \_\_\_\_\_ дана *(не може бити краћи од 60 дана)*

Датум

М.П.

Понуђач

\_\_\_\_\_, \_\_. 2018. године

\_\_\_\_\_  
(потпис овлашћеног лица)



































**3.Захтеви у погледу рока завршетка радова:** Радови ће се извршити у континуитету у року од највише 30 календарских дана од увођења у посао.

**4. Захтеви у погледу гарантних рокова:** Гарантни рок за изведене радове не може бити краћи од 2 године, рачунајући од дана записничке примопредаје. Гарантни рок за уграђени материјал не може бити краћи од гаранције коју нуди произвођач рачунајући од дана записничке примопредаје.

**5. Захтеви у погледу места извођења и примопредаје радова:** Место извођења радова: Објект Високе школе струковних студија за васпитаче, Шабац, Добропољска 5.

**6.Квантитативни и квалитативни пријем изведених радова** извршиће се од стране стручног надзора и комисије за интерни технички преглед, коју ће именовати Наручилац, потписивањем Записника о примопредаји радова од стране Наручиоца и Понуђача.

**7.Захтев у погледу рока важења понуде** Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

### **8.11 ЦЕНА**

Цене предметних радова морају бити исказане у динарима са свим трошковима, без пореза на додату вредност. За оцену ће се узимати у обзир понуда без пореза на додату вредност.

Јединичне цене морају бити фиксне до коначне реализације уговора.

Јединичне цене се исказују у динарима без ПДВ-а са урачунатим свим зависним трошковима. Јединичне цене су утврђене на основу цене материјала, радне снаге и других елемената, који су важали на тржишту у моменту давања понуде. За све позиције из Предмера радова, морају бити исказане јединичне цене – опција «по рачуну» није дозвољена.

Обавеза наручиоца је да изврши рачунску проверу цена из понуде. У случају разлике између јединичне и укупне цене меродавна је јединична цена. Ако је у понуди исказана неубичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чл. 92. ЗЈН, односно тражиће детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним и исте, по добијању образложења, проверити. Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

### **8.12 СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА**

ПОНУЂАЧ се обавезује да при потписивању Уговора, достави НАРУЧИОЦУ 2 (две) бланко соло менице и то:

- 1 (једну) за добро извршење посла на 10% вредности без ПДВ-а





















